

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального округа "Ухта"
Заслуженный работник культуры - руководитель администрации
 (должность)
И.И. Мельникова
 (И.О.Фамилия, подпись)

«__» _____ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника по эксплуатации
 (должность)
 Т.Г. Калиниченко
 (И.О.Фамилия, подпись)

« 07 » апреля 2026г.



План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 гг. Воркутинского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России N 2234 от 13.11.2024г.)

1. Анализ прохождения трех прошлых периодов:

Продолжительность отопительных периодов:

Отопительный период	Дата начала	Дата завершения	Продолжительность, дней
2022/2023 гг.	05.09.2022 г.	17.05.2023г.	254
2023/2024 гг.	15.09.2023 г.	28.05.2024г.	256
2024/2025 гг.	23.09.2024 г.	28.05.2025 г.	247

В отопительные периоды: 2022/2023 гг., 2023/2024гг., 2024/2025гг. в полном объеме выполнены задачи по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей.

За прошедшие отопительные периоды не было допущено ограничений в теплоснабжении потребителей. Для подготовки к прошедшим отопительным периодам (2022/2023 гг., 2023/2024гг., 2024/2025гг.) были выполнены все необходимые мероприятия в необходимом объеме.

Аварийных ситуаций при осуществлении теплоснабжения на тепловых сетях (станция Ухта, станция Ветласян) за время отопительных периодов (2022/2023 гг., 2023/2024гг., 2024/2025гг.) не зафиксировано.

2. О прохождении отопительного периода 2025/2026гг.

В отопительном периоде 2025/2026гг. в текущем порядке выполняет задачи по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей.

В текущем отопительном периоде на станции Ухта зафиксировано одно нарушение (утечка) в системах теплоснабжения, вызвавшее частичное ограничение подачи тепловой энергии структурным подразделениям

ОАО «РЖД», населению тепловая энергия подавалась в полном объеме. В связи с этим в межотопительный период запланирован капитальный ремонт сетей теплоснабжения на станции Ухта.

Воркутинский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению укомплектован подготовленным производственно-техническим (технологическим) персоналом, создан запас оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварий, обеспечена готовность аварийных бригад к реагированию и ликвидации аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения.

В текущем отопительном периоде тепловые сети функционируют в штатном режиме без инцидентов/аварийных ситуаций и отклонений от запланированных схемных и режимных условий.

3. План мероприятий по подготовке Воркутинского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению к работе в отопительный период 2026/2027 гг.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1	2	3
1	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей (после окончания отопительного периода)	июнь 2026 г.
2	Чистка тепловых камер	июнь 2026 г.
3	Контроль параметров теплоносителя, состояние запорной арматуры, дренажей и воздушников тепловых сетей	в течение отопительного периода
4	Ревизия запорной арматуры, сальников, воздушников на тепловых сетях	июнь 2026 г.
5	Капитальный ремонт тепловых сетей	июнь/июль 2026 г.
6	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей (перед началом отопительного периода)	август 2026 г.